

Név :SÁVOLY ÖNKORMÁNYZAT

Cím :SÁVOLY

Kelt: 2016 év.....05.....hó.11nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:2016 év.....hó...nap

A munka leírása:GÁZ KAZÁNOK CSERÉLYE

Készítette NAGY JÓZSEF.....

Készült:

NAGY JÓZSEF
gázvezeték és készülék szerelő mester
8713 Kéthely, Sári u. 6.
Adószám:63807064-2-34
Szisz.:1040394-00001666-00000005
ES-167985

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|---|--------------|------------|
| 1 06-00-045 Faláttörés, 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 40 cm falvastagságig 4 db 1,2 0 4200 0 16.800 | | |
| 2 17-03-003-0110163 Varratnélküli fekete acélcső gázvezeték szerelése szabadon vagy horonyba, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával 25 NÁ Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37 1" simavégű 8 m 1,66 1850 5810 14.800 46.480 | | |
| 3 17-04-007-0210022 Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltás csőhajlítással 50 NÁ Hosszvarratos, hegesztett, fekete acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, 2" simavégű 18 m 2,1 2800 7350 50.400 132.300 | | |
| 4 17-07-006 Vörösrézcső szerelése kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből 25 NÁ 10 m 0,33 4800 1155 48.000 11.550 | | |
| 5 18-01-223-0130604 Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 20 NÁ Gömbcsap b.b. menettel, sárgaréz natúr 3/4" 2 db 0,59 2890 2065 5.780 4.130 | | |
| 6 18-01-224-0130595 Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 25 NÁ Gömbcsap b.b. menettel, sárgaréz matt nikkelezve 1" 4 db 0,72 3690 2520 14.760 10.080 | | |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | sávoly kazán Normaidő | Anyagár | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|------|---|--------------------------|---------|---------------|--|----------------------|----------|
| | | | | Munkadíj | | Anyag | Munkadíj |
| 7 | 18-01-224-0140014 Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 25 NÁ Sárgaréz visszacsapószelep ÁSZ 3048 1" | | | | | | |
| | 2 db | 0,72 | 1750 | 2520 | | 3.500 | 5.040 |
| 8 | 18-05-167-0211006 VEZÉRLÉS KASZKÁD KÖTÉSHEZ | | | | | | |
| | 1 db | 12 | 372133 | 42000 | | 372.133 | 42.000 |
| 9 | 18-05-171 Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, HIDRAULIKUS VÁLTÓ | | | | | | |
| | 1 db | 2,93 | 38900 | 10255 | | 38.900 | 10.255 |
| 10 | 18-13-011-0555054 Vízszűrő, - visszamosható szűrőbetéttel - elhelyezése és bekötése kétoldalon menetes csatlakozással, | | | | | | |
| | 1 db | 0,8 | 41800 | 2800 | | 41.800 | 2.800 |
| 11 | 18-16-007-0461120 GÁZ TERV | | | | | | |
| | 1 db | 20 | 0 | 70000 | | 0 | 70.000 |
| 12 | 18-16-043 Kazánház illetve hőközpont beüzemeltetése, beüzemeltetése, 45.441-69.780 W teljesítményig | | | | | | |
| | 1 db | 20 | 0 | 70000 | | 0 | 70.000 |
| 13 | 18-16-101-0241002 Füstcső és füstcsőidom elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül Vízszintes hosszabbító koaxiális füstcső, 80/125mm | | | | | | |
| | 8 db | 0,42 | 9800 | 1470 | | 78.400 | 11.760 |
| 14 | 18-16-101-0241012 Füstcső és füstcsőidom elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül 90 fokos koaxiális füstcsőidom, átm. 125/80 mm | | | | | | |
| | 6 db | 0,42 | 9890 | 1470 | | 59.340 | 8.820 |
| 15 | 18-16-101-0241016 Füstcső és füstcsőidom elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül 45 fokos koaxiális füstcső átm. 125/80 mm | | | | | | |
| | 4 db | 0,42 | 8450 | 1470 | | 33.800 | 5.880 |
| 16 | 18-16-101-0241021 Füstcső és füstcsőidom elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül Egyenes, indító, , átm. 125/80 mm | | | | | | |
| | 2 db | 0,42 | 10816 | 1470 | | 21.632 | 2.940 |

2.oldal

| Ssz. | Tételszám | sávoly kazán | Egységre jutó | A tétel ára összesen | |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------|----------------------|-------------------|
| | Tételkiírás | Normaidő | Anyagár | Munkadíj | Anyag Munkadíj |
| 17 | 18-16-101-0243010 Füstcső és füstcsőidom elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül T-vizsgálóidom 2 db | 0,42 | 28262 | 1470 | 56.524 2.940 |
| 18 | 18-16-101-0243012 Füstcső és füstcsőidom elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül Vízszintes homlokzati égéstermék-kivezetés takarógyűrűkkel 2 db | 0,42 | 48900 | 1470 | 97.800 2.940 |
| 19 | 19-03-006 Gázmérő csatlakozás készítése, +nyomás szabályzó 1 db | 6,2 | 123800 | 21700 | 123.800 21.700 |
| 20 | 19-10-018-0531018 Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz és gázoldali bekötése, földgázra, vagy PB gázra, felszerelve, kombinált fűtő és vízmelegítő ARISTON GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 30 EU 2 db | 4,8 | 395997 | 16800 | 791.994 33.600 |
| 21 | 19-16-008 flexi cső csere 8 db | 0,47 | 4177 | 1645 | 33.416 13.160 |
| 22 | 19-16-041 Hatósági nyomáspróba, hatóság jelenlétében 1" -ig 60 m | 0,3 | 0 | 1050 | 0 63.000 |
| 1.1 Építmény közvetlen költségei: | | | | | 1.886.779 588.175 |
| 2.1 Anyagkezelési ksg. vet. alap | | | | | 1.886.779 |
| 2.4 Bruttó fedezet vetítési alap | | | | | 588.175 |
| 3.1 Anyag és munkadíj összesen | | | | | 2.474.954 |
| 4.1 Tartalékkeret vetítési alap | | | | | 2.474.954 |
| 4.2 Tartalékkeret | | | | | 3% 74.249 |
| 5.1 ÁFA vetítési alap | | | | | 2.549.203 |
| 5.2 ÁFA | | | | | 27% 688.285 |
| 6. A munka ára | | | | | 3.237.488 |

NAGY JÓZSEF
gázvezeték és készülékszerelő mester
8713 Kéthely, Sári u. 6.
Adószám: 63801064-2-34
Szlsz.: 10603947-00001666-00000005
ES-167985

Aláírás