

Sávoly járda:**617 m2****Anyagköltség 1 m2-re kivetítve**

	mennyiség	vesztesség felhasználási szorzó	ár	szállítás mixerrel (40km)	
C20/25-ös beton	0,15 m3	1,07	36400	12450	7 840
Zsalu	0,35 m2	0,15	5500		289
zúzott kő	0,15 m3	1,14	5870	9700	2 662
beton vágás	1 m				300
				összesen:	11 092
				mind összesen:	6 843 545 .+áfa

Munkadíj 1 m2-re kivetítve

	segédmunka	szakmunka	gépköltség		
bontás	1,22 ó				
tükör készítés	0,41 ó		1400		
talajjavító réteg (zúzottkő)	0,2 ó		1818		
tömörítés	0,08 ó		300		
beton+zsalu	0,63 ó	0,42 ó	310		
vágás	0,18 ó				
össz:	2,72	5000 13600	0,42 8000 3360	3828	összesen: 20 788
				mind összesen:	12 826 196 .+áfa

+ bontási törmelék elszállítás és tereprendezés