

Ajánlat tevő

ÁRAJÁNLAT

Név : Sávoly Község Önkormányzata

Cím : 8732 Sávoly 193 hrsz-ú Kossuth Lajos utca

A munka leírása: Sávoly, Kossuth utca 2. és 4. szám alatti ingatlanok előtti nyílt csapadékvízvezető árok átalakítása

Készült: Terc normagyűjtemény alapján

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

dátum:

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Közműcsatorna-építés	0	0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Összesen:	0	0

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-021-1.1- 0137471	Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) DIRICKX M 300 mobilkerítés elem rögzítő bilincsel, szemméret: 100 x 250 mm, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm	110	m	0	0	0	0
2	K	Ideiglenes figyelmeztető és forgalomkorlátozási táblák kihelyezése	1	gar.	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	21-004- 4.1.4- 0110811	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Zúzottkő dolomit, Z 55/80, KÖKA, Iszkaszentgyörgy	14,2	m3	0	0	0
2	21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	14,2	m3	0	0	0
3	21-011-11.1	Építési törmelék elszállítása, lerakása, deponálása 15 km-en belül	6	m3	0	0	0
Munkanem összesen:							0

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-000-6.1/M	Árokburkolat bontása, beton elemekből, bármely méretben	99,6 m2	0	0	0	0
2	53-001-2.1.2.3-0650013	Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 50 cm KK KAVICS BETON Talpas betoncső TA 50x100 cm (7 cm falvtg.)	43 m	0	0	0	0
3	53-005-22.2.1-0645411	Kör alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, átmérő 50/50 cm nagyméretű elemekből (belső méret), fenékelem 50 cm magas LEIER V AFE 50/50 L CSE 150 víznyelő fenékelem (csatlakozó elemmel) V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS4446	4 db	0	0	0	0
4	53-005-22.2.2-0645392	Kör alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, átmérő 50/50 cm nagyméretű elemekből (belső méret), középső elem 10-50 cm magas LEIER V AGY 50/25 L víznyelő akna gyűrű, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS3103	4 db	0	0	0	0
6	53-005-22.2.3-0645371	Kör alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, átmérő 50/50 cm nagyméretű elemekből (belső méret), felső elem 5-10 cm magas LEIER V FE 50/5 L víznyelő felső elem; V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS3162	4 db	0	0	0	0
8	53-006-2.1	Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel	4,5 m2	0	0	0	0
9	53-007-5.3/M	Kör alakú öntöttvas víznyelő elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel	4 db	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-3.1	Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, fellazítása, szántása és újrahengerlése, anyagpótlás nélkül, 6-10 cm vastagságban	43,44	m2	0	0	0	0
2	61-006-1.1-0120352	Hengerelt zúzottkőpálya készítése, 2 cm vastag kötőanyag és 2 cm vastag fedőanyag terítéssel, zúzottkőből vagy kohósalakból, 8 cm vastagságban NZ 22/32 nemes zúzottkő, NZ 4/11 zúzottkő kötő és NZ 0/4 zúzottkő fedőanyaggal, Basalt-Középkő, Uzsa	152,04	m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	62-002-11.3	Klasszikus útszegély készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 40 cm hosszú meglévő mederlapokból beton támasztékkal	41,52	m	0	0	0
Munkanem összesen:							0