

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-001-2-0451505 (ÖN) 310011237012 (ÉNGY) Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 10K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 B500A (BHB55.50) 0,25 t	272.195	95.914	68.049	23.979
2	31-051-2-0121410 (3) Kapubejárat készítése 18 cm vastag betonból, saját levében simítva, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból C20/25 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal 14 m²	9.244	4.397	129.416	61.558
3	31-051-3-0121410 (4) Beton erősítés készítése, beton csövekre, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal 11,5 m³	34.058	5.276	391.667	60.674
4	61-004-1.1-0110761 (ÖN) 610042642164 (ÉNGY) Szórt alap készítése, egy rétegben, 20-30 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakközből Nemes zúzottkő andezit, NZ 32/50, KÖKA, Komló 17 m³	12.634	8.207	214.778	139.519
Munkanem összesen:				803.910	285.730

erősítés
tervezés
333.886.77