

cégnév:

cím:

ÁRAJÁNLAT

Név : Sávoly község Önkormányzata

Cím : 8732 Sávoly,
Petőfi Sándor utca 14.

A munka leírása:

Sávoly, 357/3 hrsz-ú (Rákóczi u.) felújítása

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	-	-
1.1 Közvetlen önköltség összesen	-	-
2.1 ÁFA vetítési alap		-
2.2 Áfa	27,00%	-
3. A munka ára		-

Dátum:

Aláírás

01 Kaznczy u

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-002-1.1-M	Fagyvédő/javító réteg készítése 20 cm vastagságban homokos kavicsból lokális pályaszerkezet-csere esetén	7,2 m3	-	-	-	-
2	61-002-1.1-M	Útburkolat alap készítése 20 cm vastagságban M45 dolomit zúzalékból lokális pályaszerkezet-csere esetén	7,2 m3	-	-	-	-
3	631032334 206	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg készítése, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 40 mm átlag vastagságban terítve, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	36,4 m³	-	-	-	-
4	631032334 586	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopó réteg készítése, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 50 mm vastagságban terítve, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	45,5 m³	-	-	-	-
5	68-000-0	Ideiglenes forgalom korlátozás, terv.építés, bontás	1 db	-	-	-	-
6	K	padkanyesés, feltöltött padka nyesése, lenyesett föld elszállítása	606 fm	-	-	-	-
7	63-001-/M	Aszfaltburkolatok felületelőkészítése, felület seprése, takarítása, kellősítése bitumenes emulzióval	909 m²	-	-	-	-
8	K	Tükör kiszedése, 40 cm vastagságban, kikerülő anyag lerakóhelyre szállítása, tükör tömörítése, lokális pályaszerkezet-csere esetén	36,4 m²	-	-	-	-
9	210040015 702	Nemesített padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, M22 dolomit zuzalékból, vastagság 10,0 cm-ig	30,3 m²	-	-	-	-
Fejezet összesen:						-	-